

VÝKAZ – elektroinštalácia

Obec Kojšov

hasičská zbrojnica

číslo položky	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7

I. Elektroinštalácia – rozvádzača HR

1		Skriňa 56 modulová	ks	1		
2		Istič PR 61/B16A	ks	7		
3		Istič PR 61/B10A	ks	3		
4		Istič PR 63/B20A	ks	1		
5		PCH 40 A/0,03/4	ks	1		
6		Prepät. ochrana B+C	ks	1		
7		Prepoj. lišta	ks	1		
8		Zbernica N, PE	ks	2		
9		Istič PR63/B25A	ks	1		
10		Osvedčenie o kusovej skúške		1		
11		Montáž prístrojov				
Rozvádzač HR celkom						

II. Elektroinštalácia – dodávka materiálu

1		Spínač č.5	ks	1		
2		Spínač č.5 b	ks			
3		CYKY-J 3x1,5	m	80		
4		CYKY-O 3x1,5	m	25		
5		CYKY-J 4x1,5	m	30		
6		KU 68, 96	ks	25		
7		Zásuvka 230 V	ks	11		
8		CYKY-J 5x4	m	8		
9		CYKY-J 3x2,5	m	90		
10		Vypínač č.1	ks	3		
11		Vypínač č.6	ks	5		
12		Vypínač č.7	ks			
13		Prípojnicia OBO	ks	1		
14		N2XH-J 3x1,5	m	12		
15		CYKY-J 4x10	m	10		
16		Vodič CY 4 mm ²	m	25		
17		Krabica KT 125	ks	1		
18		Zásuvka 400 V	ks	1		
19		Sporákový vypínač	ks			
20		Svorka Bernard	ks	2		
21		Pásik Cu	ks	2		
22		Svietidlo + senzor 60W	ks			
23		Svietidlo 4x18W	ks	2		
24		Svietidlo žiarovkové 18W	ks	14		
25		Núdzové svietidlo 8W	ks	2		
26		Konvektor 2 kW	ks	2		
27		Podr. Materiál				

Súčet materiál

II. Elektroinštalácia – montáž

1	210810046	CYKY-J 4x1,5 mm ²	m	45		
2	210810046	CYKY-J 5x1,5 mm ²	m			
3	210010301	KP 68, 96	ks	11		
4	210190001	Rozvádzač HR	ks	1		
5	210100251	Ukonč. Kábllov	ks	38		
6	210110044	Spínač osvetlenia	ks	11		
7	210111012	Zás. 230 V	ks	11		
8	210810045	CYKY-J 3x1,5 – 2,5	m	195		
9	210192573	Svorka prúdová	ks	6		
10	220110651	Osadenie rozvádzača	ks	1		
11	210800117	CYKY-J 5x4 /4x10/ mm ²	m	18		
12	210220451	Vodič CY 4 mm ²	m	25		

Súčet montáž

1.		Nešpecifikované práce	hod	15		
2.		Príprava ku kompl. vyskúšanju	hod	1		
3.		Kompletné vyskúšanie	hod	1		
4.		Skúška rozvádzača	hod	2		
5.		Revízia				

Ostatné práce

VÝKAZ
časť - bleskozvod
Obec Kojšov

hasičská zbrojnica

P.č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7

M Práce a dodávky

21-M Elektromateriál

1.	210010033	Guľatina FeZn Ø 8 mm	m	20		
2.	210010313	Podpera vedenia PV21	ks	12		
3.	210220102	Zvodový vodič včítane podpery AlMgSi D 10 mm	m	50		
4.	210220021	Uzemňovacie vedenie v zemi, FeZn 120 mm ²	m	50		
5.	210220201	Zachyt. Tyč. včít. upevnenia na strešný hrebeň do 3 m dĺžky tyče	ks	2		
6.	210220203	Konzola na uchytenie zberača	ks	4		
7.	210220301	Bleskozvodná svorka do 2 skrutiek (SS)	ks	8		
8.	210220302	Bleskozvodová svorka nad 2 skrutky (krížová)	ks	12		
9.	210220302	Bleskozvodová svorka nad 2 skrutky (SS)	ks	5		
10.	210220302	Bleskozvodová svorka nad 2 skrutky (okapová OS)	ks	4		
11.	210220401	Označenie zvodov štítkami smaltované, z umelej hmoty	ks	4		
12.		Pomocný materiál				
		Materiál spolu				

46-M Zemné práce pri montáž. prácach

13.	460200153	Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 70 cm hlbkej, v zemine triedy 3	m	50		
14.	460560153	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 70 cm hlbkej v zemine tr. 3	m	50		
15.	460620013	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor. hladiny	m ²	25		
		Spolu				

Ostatné

16.	HZS-001	Revízie	hod	6		
17.	HZS-002	Práca montéra pri odpojení zariadenia od siete	hod	1		
18.	HZS-004	Nešpecifikované práce	hod	1		
19.	HZS-005	Príprava ku komplexnému vyskúšaníu	hod	1		
20.	HZS-006	Komplexné vyskúšanie	hod	1		
		Celkom				

Elektromontážne práce

24 hod

Rekapitulácia

		Materiál bleskozvodu				
		Zemné práce				
		Ostatné				
		Elektromontážne práce				
		Zhotovenie elektroprojektu				
		Celkom				

V Spišskej Novej Vsi, 7.06.2017