ZMLUVA O DIELO č. 12/2017

uzavretá v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

I.
Zmluvné strany

1.1	**Objednávateľ :**	Obec Kojšov
So sídlom :		Kojšov 3, 055 52 Kojšov
Zastúpený :		Ing. Anton Bašniar, starosta obce
IČO :		00329258
DIČ:		2021259394
Bankové spojenie :		VÚB, a.s.
Číslo účtu IBAN :		SK11 0200 0000 0017 3081 5951

Ďalej len *Objednávateľ*

a

1.2	***Zhotoviteľ :***	
Názov lídra:		**BD Plus s.r.o.**
So sídlom :		Maurerová 11, Krompachy
Zastúpený a oprávnený jednať vo veciach zmluvy : .		Ján Pribičko
IČO :		45633681
DIČ :		2023057795
IČ DPH :		SK2023057795
Bankové spojenie :		OTP banka Slovensko a.s.
IBAN:		SK9552000000000017575425
Tel:		0918698992
Fax:		
E-mail :		bdplus1@gmail.com
Zapísaný v:		Okr. Súd Košice I

Ďalej len *Zhotoviteľ*

II. Predmet zmluvy

2.1.

Predmetom tejto Zmluvy je záväzok zhotoviteľa vykonať pre objednávateľa stavebné práce s názvom: **„Zberný dvor Kojšov"** (ďalej len „dielo") podľa dohodnutých podmienok a záväzok objednávateľa riadne zhotovené dielo prevziať a zaplatiť zhotoviteľovi dohodnutú cenu diela, ktorá je výsledkom súťaže realizovanej podľa § 117 zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov.

2.2.

Zhotoviť sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene, na vlastný náklad a na vlastné nebezpečenstvo, v súlade s projektom stavby, s podmienkami stavebného povolenia, podľa rozpočtu stavby, ktorý tvorí prílohu č. 1 zmluvy a podľa projektovej dokumentácie v zmysle podmienok vydaných príslušným stavebným úradom, podľa platných STN a všeobecne záväzných právnych predpisov.

2.3.
Zhotoviteľ vyhlasuje, že je oprávnený a odborne spôsobilý vykonávať dielo podľa tohto článku zmluvy.

2.4.
Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na zhotovovanej veci až do dňa riadneho odovzdania diela zhotoviteľom a prevzatia diela objednávateľom podľa čl. VII. tejto zmluvy.

III. Miesto a čas vykonania diela

3.1.
Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať pre objednávateľa dielo v požadovanom rozsahu a kvalite a odovzdať dielo objednávateľovi v dohodnutom čase a mieste.

3.2.
Miesto realizácie diela: **Obec Kojšov**

3.3.
Termíny realizácie diela:

- Začiatok realizácie: **do 3 dní odo dňa odovzdania a prevzatia staveniska**
- Dokončenie realizácie: **do 3 mesiacov odo dňa odovzdania a prevzatia staveniska Zhotoviteľom.**

3.4.
Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať dielo podľa časového harmonogramu prác, ktorý je prílohou č. 2 tejto zmluvy. V prípade, že zhotoviteľ vykoná dielo pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ riadne zhotovené dielo prevziať aj v skoršom ponúknutom termíne.

3.5.
Dodržiavanie termínu realizácie diela zo strany zhotoviteľa závisí od riadnej a včasnej súčinnosti objednávateľa dohodnutej v zmluve. Po dobu omeškania objednávateľa s poskytnutím súčinnosti nie je zhotoviteľ v omeškaní s plnením záväzku.

3.6.
Zhotoviteľ je povinný neodkladne, najneskôr však tri (3) pracovné dni po vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje zhotovovanie diela s dôsledkom hroziaceho omeškania odovzdania diela písomne oboznámiť objednávateľa o tejto skutočnosti záznamom v stavebnom denníku (písomne na adresu objednávateľa).

IV. Cena za dielo

4.1.
Cena za vyhotovenie diela je stanovená na základe výsledkov verejného obstarávania, dohodou zmluvných strán v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vykonávacou vyhláškou č. 87/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov, ako cena maximálna a je špecifikovaná v rozpočte diela (ocenenom výkaze výmer) vypracovanom zhotoviteľom, ktorý tvorí prílohu č. 1 k zmluve.

4.2.
Cena diela je zmluvnými na základe bodu 4.1. určená vo výške:

Cena bez DPH	105 920,94 EUR
DPH vo výške 20%	21 184,19 EUR
Cena s DPH	127 105,13 EUR

(slovom: stodvadsaťsedemtisícstopäť EUR a trinásť centov)

4.3.
V cene sú zahrnuté všetky náklady na zhotovenie predmetu diela t. j. dopravné náklady, skladné, projekt skutkového stavu, revízne správy, odpady – doklady, vrátane všetkých ďalších nákladov, ktoré sú potrebné na

kompletnú realizáciu všetkých zmluvných výkonov a vykonanie predmetu zmluvy, tak aby dielo bolo kolaudovateľné a užívania schopné. Zhotoviteľ prehlasuje, že cenová ponuka je kompletná a bola vypracovaná na základe projektovej dokumentácie poskytnutej Objednávateľom.

V. Platobné podmienky

5.1.
Objednávateľ neposkytne zálohu ani preddavok na realizáciu diela.

5.2.
Zhotoviteľ bude fakturovať plnenie pri realizácii diela na základe faktúry Celkovo môže zhotoviteľ vystaviť maximálne dve faktúry. Prvá faktúra bude vystavená po prestavaní min. 50 % z ceny diela a Faktúru môže Zhotoviteľ vystaviť na základe akceptovaného plnenia stavebných prác za fakturované obdobie a dosiahnutí predpísanej výšky plnenia po kontrole súladu s vykonanými prácami podľa skutkového stavu a podľa stavebného denníka. Podkladom pre vystavenie faktúry bude súpis skutočne vykonaných prác a dodávok podľa určeného limitu odsúhlasený stavebným dozorom objednávateľa a zaevidovaný v stavebnom denníku.

5.3.
Faktúra bude predkladaná na úhradu v štyroch vyhotoveniach. Prílohou faktúry bude súpis vykonaných prác a dodávok a zisťovací protokol potvrdený stavebným dozorom objednávateľa a zástupcom zhotoviteľom, plus príslušné doklady o cenách a úhrade poplatku za uloženie odpadu, vykonaní tlakových skúšok, revíznych správ, odpracovaných hodinový zúčtovacích sadzieb a ostatných položiek, ktoré v rozpočte neboli ocenené položkami z použitých cenníkov stavebných prác podpísaný oprávnenou osobou zhotoviteľa, stavebným dozorom a oprávnenou osobou objednávateľa (technickým dozorom objednávateľa), ktorí svojimi podpismi zaručujú, že fakturované stavebné práce boli skutočne realizované podľa schválenej PD a ocenené položkou zo schváleného rozpočtu a boli zrealizované v požadovanej kvalite a z predpísaných materiálov. Jednotlivé položky v prílohách sa nebudú uvádzať kumulovane, ale položkovite sa uvedú v jednotkových množstvách a jednotkových cenách.

5.3.1.
Zhotoviteľ je povinný v texte faktúry uvádzať aj tieto údaje:

- názov operačného programu = ...
- číslo a názov opatrenia = ...
- názov projektu =
- kód ITMS projektu =.....
- číslo a názov zmluvy=
- označenie faktúra a jej číslo,
- špecifikácia plnenia v zmysle detailného rozpočtu označená až na úroveň čísla a názvu položkovitého výdavku v rozsahu objemu vykonaných a odsúhlasených prác v prílohe ako súpis prác
- špecifikácia platby (názov banky zhotoviteľa),
- číslo účtu zhotoviteľa v tvare IBAN,
- špecifikácia predmetu plnenia formou prílohy+ fotodokumentácia na CD,
- pečiatka a podpis oprávnenej osoby zhotoviteľa,
- dátum doručenia dokladu objednávateľovi (odtlačok pečiatky podateľne objednávateľa)

V prípade, že faktúra nebude obsahovať uvedené náležitosti tohto bodu zmluvy alebo bude obsahovať nesprávne uvedené údaje je objednávateľ oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na prepracovanie alebo doplnenie s tým, že nová lehota splatnosti začne plynúť dňom doručenia takto opravenej alebo doplnenej faktúry.

5.3.2
Zhotoviteľ je povinný súpis prác položkovitého rozpočtu obsahujúci názvy objektov, položiek, jednotkové ceny, množstvá, rozmery, sumy zrealizovaných položiek predkladať s označením, razítkom, podpisom zhotoviteľa a so schválením stavebného dozora objednávateľa vo forme jeho podpisu a razítka na každom liste súpisu, je

povinný aj predložiť na CD/DVD fotodokumentáciu zhotoveného diela a/ alebo časti diela vzťahujúceho sa k predkladanému súpisu.

5.3.3
Zhotoviteľ je povinný súpisy vykonaných prác dodávané ako podklad k faktúre predložiť Objednávateľovi aj v elektronickej forme (Microsoft Excel) pre investičné projekty.

5.4.
Faktúry budú uhrádzané formou bezhotovostného platobného styku.
5.5.
Lehota splatnosti faktúr je 60 dní od prevzatia faktúry objednávateľom.

5.5.1.
Predmet zákazky bude financovaný z vlastných finančných prostriedkov a štrukturálnych fondov EÚ, Operačný program Ľudské zdroje, Kód výzvy OPLZ-PO6-SC611-2017-1, preto sa zmluvné strany sa dohodli, že cenu za zhotoviteľom fakturované práce a dodávky plnenia zhotovovania diela podľa tejto Zmluvy uhrádza Objednávateľ aj zo štrukturálnych fondov EÚ, ktoré budú Objednávateľovi poskytnuté na základe Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, uzavretej medzi Objednávateľom a riadiacim orgánom (ďalej len „RO") ako poskytovateľom nenávratného finančného prostriedku (ďalej len „NFP").

5.5.2.
Zhotoviteľ berie na vedomie a súhlasí s tým, že finančné prostriedky, ktorými bude uhrádzaná zhotoviteľovi fakturovaná cena za dodanie diela, sú tvorené z prostriedkov Európskej únie a rozpočtu Slovenskej republiky. Zhotoviteľ sa zaväzuje, formou písomného dodatku k tejto Zmluve, pristúpiť na zmenu dohodnutej ceny v prípade, ak niektorý z poskytovateľov finančných prostriedkov uplatní právo na vykonanie finančnej opravy. Vykonanie finančnej opravy sa môže týkať len nezrealizovaných záväzkov tejto Zmluvy. Rovnako je Zhotoviteľ ako dodávateľ diela povinný pristúpiť na zmenu ustanovení Zmluvy vyvolanú poskytovateľmi finančných prostriedkov v prípade, ak sa zmeny budú týkať nerealizovaných častí tejto Zmluvy.

5.5.3.
V prípade, ak z dôvodu na strane Zhotoviteľa, ako dodávateľa diela podľa tejto zmluvy, nedôjde k prípadnému uzatvoreniu dodatku v zmysle bodu 5.5.2 tohto článku tejto Zmluvy, je Objednávateľ oprávnený od tejto Zmluvy odstúpiť.

5.6.
Jednotlivé faktúry musia spĺňať náležitosti daňového dokladu a aj náležitosti v zmysle § 74 ods. 1 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.

5.7.
V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v predchádzajúcom bode, resp. bude podstatne porušovať zmluvné povinnosti objednávateľ bude oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie. V takom prípade nová lehota začne plynúť doručením opravenej faktúry objednávateľovi.

5.8.
Konečná faktúra predstavuje celkové finančné vysporiadanie diela. Úhrada konečnej faktúry celého diela je podmienená riadnym vykonaním celého diela a jeho odovzdaním a prevzatím v zápise o odovzdaní a prevzatí diela, po odstránení všetkých vád a nedorobkov uvedených v odovzdávacom protokole. Po splnení uvedených podmienok zhotoviteľ vystaví do 30 kalendárnych dní konečnú faktúru celého diela, ktorú objednávateľ uhradí. Prílohami ku konečnej faktúre je protokol o odovzdaní a prevzatí diela a súpis všetkých už objednávateľom uhradených faktúr, ako aj potvrdenie o odstránení vád a nedorobkov.

5.9.
Zmluvné strany sa dohodli, že akékoľvek súpisy skutočne zrealizovaných prác ako aj odsúhlasenie naviac prác bude právoplatne potvrdené v súlade s ustanoveniami tejto zmluvy len po písomnom odsúhlasení osobou oprávnenou konať za objednávateľa vo veciach zmluvných.

VI. Podmienky vykonania diela, zodpovednosť za škody

6.1.
Zhotoviteľ sa zaväzuje prevziať stavenisko pre vykonanie diela do 15 dní od vyzvania objednávateľom. O odovzdaní staveniska spíšu zmluvné strany Protokol o odovzdaní staveniska, v ktorom objednávateľ uvedie zodpovednú osobu – technický dozor, ako aj všetky doklady a rozhodnutia odovzdané zhotoviteľovi, ktoré sú potrebné pre realizáciu diela. V protokole o odovzdaní staveniska sa jednoznačne a nezameniteľne vymedzí rozsah odovzdávaného staveniska a možné miesta pripojenia elektrickej energie, vody, tepla, sociálnych zariadení a šatní pre zamestnancov zhotoviteľa (ďalej spoločne len „Energie"). Náklady spojené s energiami, ako aj náklady spojené so zabratím verejného priestranstva sú zahrnuté v cene diela, a teda zhotoviteľ je povinný viesť evidenciu týchto výdavkov. V prípade, že vyššie uvedené energie a ostatné služby zabezpečí objednávateľ zhotoviteľ ich na základe odborného prepočtu uhradí objednávateľovi.

6.2.
Zhotoviteľ sa zaväzuje pri preberaní staveniska prevziať od objednávateľa stavebné povolenia a všetky rozhodnutia orgánov štátnej správy potrebné pre vykonanie diela.

6.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo riadiacimi pracovníkmi, ktorých zoznam tvorí prílohu tejto zmluvy, s uvedením s certifikácie na čo bude určený, spolu s platným oprávnením (certifikátom).

6.4.
Zhotoviteľ zodpovedá za ochranu priestoru staveniska, za jeho zabezpečenie proti krádežiam, proti nepriaznivým poveternostným vplyvom, za vhodné oplotenie, označenie výstražnými tabuľami a výstražnými páskami, ako aj za škody vzniknuté porušením svojich povinností tak na majetku objednávateľa ako aj tretích osôb podľa § 373 a násl. Obchodného zákonníka. Po zistení škody zavinenej zhotoviteľom, je zhotoviteľ povinný uviesť zariadenie alebo vec do pôvodného stavu, pri úplnom zničení zariadenia alebo veci nahradiť novou vecou toho istého typu a kvality, pokiaľ to pre povahu zničeného zariadenia, alebo veci nebude možné je objednávateľ oprávnený požadovať náhradu škody vo výške hodnoty zničeného zariadenia alebo veci v čase poškodenia.

6.5.
Pri užívaní ciest a komunikácií určených na príjazd na stavenisko je zhotoviteľ povinný plniť povinnosti, vyplývajúce zo všeobecne záväzných, ale aj interných právnych predpisov objednávateľa – prevádzkovateľa a zodpovedá za ich prípadné porušenie a vzniknutú škodu podľa príslušných právnych predpisov.

6.6.
Zhotoviteľ je zodpovedný za primeraný poriadok na stavbe, za správne uskladnenie materiálov a konštrukcií, za prípadné znečistenie komunikácii, ktoré bude používať pre svoju činnosť a v prípade blízkosti intravilánu aj za dodržiavanie nočného a nedeľného pokoja a zaväzuje sa na svoje náklady odstrániť odpad, ktorý je výsledkom jeho činnosti pri uvedených prácach, a to najneskôr pri predkladaní faktúry podľa bodu 6.5. zmluvy.

6.7
Zhotoviteľ pri realizácii diela je povinný dodržiavať predpisy a opatrenia na zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, na ochranu životného prostredia, ako aj protipožiarne opatrenia, vyplývajúce z povahy vykonávanej práce. Za ich prípadné porušenie a vzniknutú škodu zodpovedá v plnom rozsahu. Je tiež povinný realizovať dielo tak, aby prístup verejnosti k stavbe, zásobovacieho systému a prístup záchranných či požiarnych zložiek a užívanie stavby nebolo nad mieru prípustnú zákonom znemožnené, resp. obmedzované.

6.8.
Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady a nebezpečenstvo dopravu a skladovanie všetkých materiálov, stavebných hmôt a dielcov, výrobkov, strojov a zariadení a ich presun a montáž na stavenisko tak aby bola naplnená dikcia bodu 6.7 tohto článku.

6.9.
Zhotoviteľ na svoje náklady zabezpečí v prípade potreby zameranie podzemných inžinierskych sietí, povolenie na zabratie (zaujatie) verejného priestranstva, zvláštne užívanie verejných komunikácií a verejnej zelene, zameranie stavby po jej realizácii a dokumentáciu skutočného vyhotovenia stavby.

6.10.
Zhotoviteľ na požiadanie objednávateľa umožní objednávateľovi a iným oprávneným osobám na výkon kontroly (auditu), výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s prácami na diele a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.

- Poskytovateľ nenávratného finančného príspevku a ním poverené osoby,
- Útvar následnej finančnej kontroly a nimi poverené osoby;
- Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly,Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,
- Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby,
- Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
- Osoby prizvané orgánmi v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a ES

6.11.
Na uskutočnenie diela musí zhotoviteľ použiť iba stavebné výrobky, ktoré sú podľa osobitných predpisov vhodné na použitie v stavbe na zamýšľaný účel, a to podľa ust. § 43f Stavebného zákona. Zoznam materiálov tvorí prílohu tejto zmluvy.

6.12.
Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať objednávateľa na kontrolu všetkých prác, ktoré majú byť zakryté alebo sa stanú neprístupnými, minimálne tri (3) pracovné dni vopred, ak si to technologické podmienky vyžadujú skôr. Zároveň zhotoviteľ zhotoví fotodokumentáciu celého postupu prác. Ak objednávateľ nevykoná kontrolu týchto prác, je zhotoviteľ oprávnený pokračovať v realizácii diela. V prípade, že objednávateľ bude dodatočne požadovať odkrytie týchto prác, je zhotoviteľ povinný odkrytie vykonať na náklady objednávateľa. Pokiaľ sa pri dodatočnej kontrole zistí, že práce neboli riadne vykonané, toto odkrytie bude vykonané na náklady zhotoviteľa. V prípade rozporu o kvalite a rozsahu vykonania stavebných prác zhotoviteľ požiada o písomné stanovisko projektanta, autorského dozoru a stavebného dozoru.

6.13.
Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať objednávateľa minimálne tri (3) pracovné dni vopred na účasť na povinných skúškach, ktoré bude realizovať. O priebehu a výsledkoch predpísaných resp. ocenených skúšok spíše zhotoviteľ záznam, ktorí podpíšu všetky zúčastnení.

6.14.
Kontrolu prác za objednávateľa bude vykonávať oprávnená osoba objednávateľa – technický dozor objednávateľa, stavebný dozor, projektant a autor projektu.

6.15.
Zhotoviteľ je povinný predložiť od všetkých výrobkov a zariadení platné certifikáty, osvedčenia o zhode, osvedčenia o kvalite, o akosti od slovenských skúšobní, zabezpečí potrebné skúšky a merania v zmysle platných právnych predpisov a technických noriem, doklad o uskladnení odpadov. Po dokončení diela Zhotoviteľ predloží aj podklady potrebné ku kolaudačnému konaniu a pod.

6.16.
Zhotoviteľ je povinný počnúc dňom odovzdania staveniska viesť stavebný denník podľa ust. § 46d stavebného zákona. Do stavebného denníka s dvoma (2) priepismi sa zapíšu všetky skutočnosti, ktoré sa stali na stavenisku, najmä údaje o stavebných prácach, o vykonaní štátneho stavebného dozoru, štátneho dozoru, dozoru projektanta nad vykonaním stavby, autorského dozoru a o iných činnostiach ovplyvňujúcich stavebné práce a priebeh stavby. Stavebný denník počas realizácie diela musí byť neustále na stavbe trvale prístupný, až do skončenia stavebných prác a odovzdania diela.

6.17.
Objednávateľ je oprávnený sledovať obsah stavebného denníka a k zápisom pripojiť svoje stanovisko. Ak technický/stavebný dozor objednávateľa so záznamom zhotoviteľa nesúhlasí, je povinný pripojiť k zápisu svoje vyjadrenie do troch (3) dní. V opačnom prípade sa predpokladá, že s jeho zápisom súhlasí. To isté platí pre námietky zhotoviteľa voči zápisom objednávateľa. Objednávateľ má právo robiť si zo stavebného denníka fotokópie. Okrem stavbyvedúceho a stavebného a autorského dozoru má právo vykonávať zápisy v stavebnom

denníku zástupca zhotoviteľa projektu stavby a autorský dozor.

6.18. Záznamy v stavebnom denníku, ktoré majú vplyv na rozsah stavebných prác, cenu diela, čas plnenia, prípadne ďalšie záväzky tejto zmluvy o dielo, budú slúžiť ako podklad pre vypracovanie písomných dodatkov k zmluve o dielo. Zhotoviteľ je povinný písomne informovať objednávateľa o takomto zápise do troch (3) pracovných dní.

6.19.
Za celý priebeh výstavby budú za Zhotoviteľa garantovať zodpovedný pracovníci a to:
6.19.1 zamestnanec / subdodávateľ *(Uchádzač v ponuke uvedie v závislosti od zmluvného vzťahu, či sa jedná o subdodávateľa resp. zamestnanca)* za odborné a včasné vyhotovenie diela podľa tejto zmluvy o dielo a za vedenie stavebného denníka je zodpovedný za zhotoviteľa: *.....(uchádzač doplní meno a priezvisko stavbyvedúceho).....* číslo osvedčenia:*.....(uchádzač doplní číslo oprávnenia/ osvedčenia tejto osoby).....*
6.19.2.
zamestnanec / subdodávateľ *(Uchádzač v ponuke uvedie v závislosti od zmluvného vzťahu, či sa jedná o subdodávateľa resp. zamestnanca)*, konkrétne Koordinátorom bezpečnosti stavby podľa nariadenia vlády č. 396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko bude vykonávať: *.....(uchádzač doplní meno a priezvisko bezpečnostného technika).....*, na základe oprávnenia *.č. ..(doplní uchádzač).....* na výkon tejto činnosti vydaného orgánom *.....(uchádzač doplní číslo oprávnenia/ osvedčenia tejto osoby a ktorou organizáciou bolo vydaného).*

6.20.
V prípade, že dôjde k zmene osoby uvedenej v bode 6.19, zhotoviteľ je povinný oznámiť túto skutočnosť objednávateľovi bez zbytočného odkladu, najneskôr do troch (3) pracovných dní.

6.21.
Zhotoviteľ nebude realizovať žiadne zmeny v odsúhlasenej PD a RD bez záväzného stanoviska projektanta, autorského dozoru, stavebného dozoru a technického dozoru investora bez toho, aby boli zmeny cenovo vyčíslené a odobrené všetkými zúčastnenými zložkami.

6.22.
Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je úspešné vykonanie všetkých skúšok predpísaných osobitnými predpismi, záväznými normami a projektovou dokumentáciou, ktoré zabezpečí zhotoviteľ a predloženie dokladov o úspešnom vykonaní týchto skúšok a vydokladuje počet odpracovaných hodín pri fakturácií tzv. HZS.

6.23.
Zhotoviteľ bude informovať objednávateľa o stave rozpracovaného diela na pravidelných kontrolných dňoch za účasti všetkých zainteresovaných zložiek , ktoré bude zvolávať oprávnená osoba objednávateľa minimálne raz za 7 dní resp. podľa osobitnej požiadavky.

6.24.
Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť, že akýkoľvek materiál vyťažený z miesta realizácie diela bude znovu použitý, recyklovaný, spracovaný alebo uložený environmentálnym spôsobom, o čom predloží doklad objednávateľovi do 14 dní od vyťaženia materiálu. Doklad musí obsahovať množstvo vyvezeného odpadu, spôsob jeho spracovania, ako aj položkovite uvedené náklady s tým spojené. V prípade, ak má dôjsť k výmene materiálov, ktoré by mohli byť opätovne použité resp. aj na iné objekty zhotoviteľ vyzve objednávateľa, aby určil zápisom v SD spôsob s ich ďalším nakladaním.

6.25.
Zhotoviteľ musí byť poistený počas celej realizácie diela a to na riziká spojené s realizáciou stavby, rizikami voči tretím osobám, zodpovednosti za škodu v súvislosti s výkonom prác a dodávok súvisiacimi s realizáciou stavby a to výšku škody rovnajúcu sa minimálne ceny za dielo.

6.26
Zhotoviteľ v prípade realizácie diela aj subdodávateľmi je povinný zoznam subdodávateľov uviesť v prílohe tejto zmluvy.

6.27
Zhotoviteľ je povinný predložiť elektronickú verziu podrobného položkovitého rozpočtu/vo formáte MS Excel/ ako aj predložiť v elektronickej verzii vo formáte MS Excel, každú zmenu tohto podrobného rozpočtu, ku ktorej by došlo počas realizácie predmetu zmluvy.

6.28
Keďže dielo, resp. jeho časť je financovaná z fondov Európskeho spoločenstva a z prostriedkov štátneho rozpočtu, objednávateľ trvá na zodpovednosti zhotoviteľa a zhotoviteľ túto zodpovednosť prijíma, za všetky zhotoviteľom alebo jeho dodávateľmi alebo jeho zamestnancami alebo zhotoviteľom najatými tretími osobami, za všetky priame aj nepriame škody spôsobené zhotoviteľom objednávateľovi. Dohodnutá zmluvná pokuta, za tieto škody (škody spôsobené zhotoviteľom objednávateľovi) sa rovnajú výške nenávratného finančného príspevku od Európskych spoločenstiev a štátneho rozpočtu, tejto zmluvy. Túto škodu bude povinný zhotoviteľ zaplatiť objednávateľovi v lehote do 7 kalendárnych dní odo dňa, kedy riadiaci orgán (ministerstvo, NKÚ, riadiaci orgán resp. iný orgán, prípadne orgán auditu) rozhodol o tom, že objednávateľ neobdrží nenávratný finančný príspevok z dôvodu pochybenia (alebo pochybení) ku ktorým došlo z dôvodu zlého/nesprávneho/neskorého resp. iného postupu alebo činnosti zhotoviteľa. Sem patria pochybenia zhotoviteľa najmä ako sú: nedodržanie lehoty výstavby, nedodržanie kvality/objemu/rozsahu a pod. fakturovaných prác a dodávok, resp. nedodržanie iných zákonných lehôt a/alebo predpisov, ako aj všetky iné pochybenia zhotoviteľa, ktoré budú mať za následok neobdržanie nenávratného finančného príspevku z fondov Európskych spoločenstiev a/alebo štátneho rozpočtu v prospech objednávateľa.
Túto škodu je povinný zhotoviteľ nahradiť objednávateľovi aj vtedy, ak na základe jeho závažných pochybení bude alebo bude musieť byť vypovedaná/zrušená/ukončená táto zmluva a to do 7 kalendárnych dní.

6.29
Na riziko popísané v bodoch 6.26 a 6.28 je povinný zhotoviteľ zriadiť osobitné poistenie, alebo preukázať že má poistenie, ktoré kryje riziká popísané v bodoch 6.26 a 6.29 a poistné plnenie v objeme minimálne rovné cene za dielo t.j. ..... vinkulovať v prospech objednávateľa, alebo poskytnúť iné ekvivalentné krytie rizika. Overená Kópia poistnej zmluvy s vinkuláciou poistného plnenia v prospech objednávateľa, alebo iného ekvivalentného krytia rizika musí tvoriť neoddeliteľnú prílohu k zmluve o dielo.

VII. Odovzdanie a prevzatie diela

7.1.
Zhotoviteľ je povinný objednávateľovi písomne oznámiť päť (5) dní vopred, kedy bude dielo pripravené na odovzdanie a prevzatie. Na základe tohto oznámenia sú zmluvné strany povinné dohodnúť takú vzájomnú súčinnosť, aby odovzdanie a prevzatie bolo ukončené v zmluvnej lehote.

7.2.
K odovzdaniu a prevzatiu dokončeného diela pripraví zhotoviteľ všetky doklady, ktoré mal povinnosť priebežne odovzdávať a do odovzdania diela jeho zavinením neboli objednávateľovi počas realizácie diela odovzdané a to najmä :

- stavebné denníky,
- atesty o požiarnej odolnosti použitých materiálov a výrobkov podľa ich umiestnenia v stavbe,
- osvedčenia o akosti použitých konštrukcií a materiálov,
- doklady o preukázaní zhody výrobkov pre stavbu,
- opis a zdôvodnenie vykonaných odchýlok od projektu stavby, overeného v stavebných konaniach, alebo pri povoľovaní zmien stavby pred dokončením,
- projekt skutočného vyhotovenia stavby so zakreslenými zmenami potvrdené zhotoviteľom v dvoch vyhotoveniach.
-

7.3.
Objednávateľ si vyhradzuje právo neprevziať dielo, ktoré má vady a nedorobky, alebo zhotoviteľ nedoloží všetky doklady uvedené v bode 7.2.

7.4.
Dokladom o splnení diela zhotoviteľom je protokol o odovzdaní a prevzatí diela, návrh ktorého pripraví zhotoviteľ, účasť objednávateľa nie je vylúčená. Protokol o odovzdaní a prevzatí diela obsahuje predovšetkým vyhodnotenie akosti zhotoveného diela, zoznam odovzdaných dokladov, konkrétny a podrobný súpis zistených vád a nedorobkov, vrátane dohôd, opatrení a lehôt na ich odstránenie. Obsahom zápisu je vyhlásenie objednávateľa, že odovzdanú časť diela preberá a pokiaľ nie, z akých dôvodov.

7.5.
Objednávateľ je oprávnený v prípade drobných vád diela zistených pri preberacom konaní diela zadržať 10% z celkovej ceny diela až do doby ich odstránenia.

7.6.
Zhotoviteľ je povinný pri odovzdaní diela usporiadať svoje stroje, výrobné zariadenia, zvyšný materiál a odpad na stavenisku tak, aby mohol objednávateľ dielo riadne prevziať a užívať. Stavenisko je zhotoviteľ povinný úplne vypratať do 10 dní odo dňa protokolárneho odovzdania diela okrem zariadení, nutných na odstránenie vád a nedorobkov.

7.7.
Objednávateľ je oprávnený odmietnuť prevzatie diela v prípade, že dielo nie je dodané v súlade so zmluvnými podmienkami a má závažné vady a nedorobky, ktoré bránia bezpečnému a plynulému užívaniu diela až do ich odstránenia.

VIII. Zodpovednosť za vady a záručná doba

8.1.
Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet plnenia tejto zmluvy o dielo bude zhotovený v súlade so záväzkami tejto zmluvy o dielo, podľa technických noriem, podľa projektu stavby a všeobecne záväzných právnych predpisov platných na území Slovenskej republiky, že bude spôsobilý k zmluvnému účelu, a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluvy o dielo.

8.2.
Dielo má vady, ak nie je v súlade s podmienkami stanovenými v čl. VIII. Bod 8.1. tejto zmluvy o dielo, a ak nezodpovedá podmienkam v stavebnom povolení. Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovených v tejto zmluvy o dielo. Za vady sa pre účely odovzdania a prevzatia diela považujú aj chýbajúce alebo neúplné doklady, ktoré je zhotoviteľ povinný doložiť ku dňu odovzdania a prevzatia diela uvedené v bode 7.2.

8.3.
Záručná doba na dielo je 5 rokov a začne plynúť odo dňa prevzatia diela objednávateľom. V záručnej dobe musí dielo vykazovať kvalitatívne vlastnosti a prevádzkovú spôsobilosť primeranú obvyklému opotrebeniu a vplyvu poveternostných podmienok. Záručná doba na výrobky je minimálne 24 mesiacov.

8.4.
Záruka sa predlžuje o dobu, po ktorú dielo nemohlo byť v záručnej dobe plne využívané z dôvodu vady, na ktorú sa vzťahuje záruka.

8.5.
Zhotoviteľ je plne zodpovedný za vady, ktoré bude mať dielo v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Za vady, ktoré sa prejavia po odovzdaní diela bude zodpovedať zhotoviteľ iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností.

8.6.
Zhotoviteľ je počas záručnej doby povinný vady diela, na ktoré sa vzťahuje záruka odstrániť bez zbytočného odkladu po doručení oznámenia o vade diela, ak na jej odstránenie vzhľadom na jej rozsah alebo technickú zložitosť nie je potrebný dlhší čas. O termíne odstránenia vady dlhšom ako 20 pracovných dní od prevzatia oznámenia, je zhotoviteľ povinný objednávateľa písomne informovať.

8.7.
V prípade vady, na ktorú sa vzťahuje záruka, všetky náklady súvisiace s odstránením vady vrátane nutných kontrol kvality bude hradiť zhotoviteľ.

8.8.
Zhotoviteľ je povinný vypracovať protokol do 14 dní od prevzatia oznámenia objednávateľa o vade.
V protokole bude uvedený spôsob a termín odstránenia vady, či zhotoviteľ uznáva svoju zodpovednosť a predĺženie záručnej doby s označením časti diela, ktorej sa predmetné predĺženie týka.

8.9.
Na stavebný materiál vymenený v rámci záruky poskytne zhotoviteľ novú záruku za rovnakých podmienok, ako bola záruka poskytnutá.

8.10.
Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu odstrániť aj také vady, zodpovednosť za vznik ktorých popiera, odstránenie, ktorých však neznesie odklad. Úhrada nákladov, spojených s odstránením takýchto vád bude stanovená po preukázaní zodpovednosti za vadu.

8.11.
V prípade, že zhotoviteľ oznámené (reklamované) vady neodstráni v dohodnutej lehote napriek tomu, že ich uznal a objednávateľ vytvoril podmienky na ich odstránenie, má objednávateľ právo dať ich odstrániť tretej osobe na náklady zhotoviteľa.

IX. Sankcie

9.1.
V prípade omeškania zhotoviteľa s odovzdaním diela alebo jeho časti podľa dohodnutých termínov z dôvodu na strane zhotoviteľa je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z celkovej ceny diela za každý deň omeškania. Zaplatením zmluvnej pokuty objednávateľovi nezaniká právo na náhradu škody spôsobenej odovzdaním diela v dohodnutom termíne.

9.2.
Za neuvoľnenie a nevypratanie staveniska alebo za neskorý nástup na odstránenie vád diela bude zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 1.000,00 EUR za každý deň omeškania. Zaplatením zmluvnej pokuty objednávateľovi nezaniká právo na náhradu škody spôsobenej porušením povinnosti uvedeným v tomto bode.

9.3.
V prípade omeškania objednávateľa so zaplatením ceny diela bude zhotoviteľ oprávnený účtovať objednávateľovi úrok z omeškania vo výške 0,05 % z nezaplatenej ceny diela za každý deň omeškania.

9.4.
v prípade, ak z viny zhotoviteľa dôjde k akejkoľvek situácii, že objednávateľovi nebude vyplatený nenávratný finančný príspevok z fondov Európskych spoločenstiev resp. štátneho rozpočtu vyčlenených na dielo tak sa bude postupovať v zmysle bodu: 6.29 tejto zmluvy.

9.5.
v prípade, ak zhotoviteľ odstúpi od tejto zmluvy, bez dôvodu na strane objednávateľa, má sa za to, že spôsobil objednávateľovi škodu a postupuje sa podľa bodu 6.29 tejto zmluvy.

X. Osobitné ustanovenia

10.1.
Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvný vzťah môžu skončiť:

- Písomnou dohodou zmluvných strán,

- Odstúpením od zmluvy z dôvodov podstatného porušenia ustanovení zmluvy ktoroukoľvek zo zmluvných strán.

10.2.
Odstúpenie musí byť písomné a jeho účinky nastanú dňom jeho doručenia druhej zmluvnej strane.

10.3.
Za podstatné porušenie tejto zmluvy sa bude považovať okrem porušenia zákonných ustanovení aj porušenie zmluvnej povinnosti zhotoviteľom spočívajúce:

- V omeškaní zhotoviteľa s dokončením a odovzdaním diela podľa časového harmonogramu prác o viac ako 30 dní
- V nedodržaní a nepreukázaní kvality diela počas jeho realizácie.

10.4.
Nehnuteľnosti poskytnuté zhotoviteľovi na vykonanie diela a zaplatená časť diela sú vlastníctvom objednávateľa aj počas vykonávania diela zhotoviteľom.

10.5.
V prípade dočasného prerušenia alebo definitívneho zastavenia realizácie diela z dôvodov na strane objednávateľa zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi skutočne vynaložené náklady (cenu vykonaného diela).

10.6.
Zhotoviteľ a jeho partneri vo vzťahu k plneniu zmluvy (ďalej len „poddodávatelia"), vrátane ich zamestnancov, sú povinní dodržiavať mlčanlivosť vo vzťahu ku skutočnostiam zisteným počas realizácie diela alebo súvisiacim s dielom. Všetky dokumenty, ktoré prevezme zhotoviteľ od objednávateľa, sú dôverné a nebude možné ich použiť bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa.

XI. Osobitné podmienky plnenia zmluvy - povinnosť zriadiť pracovné miesto

11.1
V súlade s ustanoveniami § 34 ods. 17 zákona o verejnom obstarávaní a ustanoveniami § 8a zákona č. 365/2004 Z.z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon) sa zmluvné strany dohodli, že počas doby plnenia tejto zmluvy bude zhotoviteľ v mieste zhotovovania diela realizovať pre ľudí znevýhodnených na trhu práce, najmä kvôli príslušnosti ku rómskemu etniku, dočasné vyrovnávacie opatrenia.

11.2
Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na celú dobu realizácie stavebných prác zabezpečí zamestnanie podľa zákona č. 311/2001 Z. z. (Zákonník práce) minimálne dve osoby spĺňajúcich kumulatívne nasledovné predpoklady:
a) patria k marginalizovanej rómskej komunite, a zároveň
b) sú dlhodobo nezamestnaní v zmysle § 8 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

11.3
Objednávateľ sa zaväzuje, že pri hľadaní vhodných uchádzačov o zamestnanie spĺňajúcich kumulatívne predpoklady podľa písm. a) a b) uvedené v bode 11.2 poskytneme uchádzačovi potrebnú súčinnosť spočívajúcu v predložení zoznamu osôb, ktoré tieto predpoklady spĺňajú. Splnenie predpokladov uchádzačmi o zamestnanie podľa písm. a) a b) vyššie sa preukáže čestným vyhlásením uchádzača o zamestnanie o tom, že patrí k marginalizovanej rómskej komunite a relevantným potvrdením príslušného Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny o zaradení uchádzača do evidencie dlhodobo nezamestnaných. Ak zhotoviteľ nevyberie zo zoznamu týchto osôb vhodného uchádzača o zamestnanie, je zhotoviteľ oprávnený zamestnať iné osoby spĺňajúce kumulatívne predpoklady podľa písm. a) a b) vyššie.

11.4
V prípade ak je zhotoviteľ v omeškaní s plnením povinností podľa tohto článku zmluvy, je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 100 eur za každý deň omeškania.

11.5
Opakované porušenie povinností podľa tohto článku zmluvy zo strany zhotoviteľa, resp. nenapravenie porušenia tohto článku zmluvy zhotoviteľom i napriek písomnej výzve objednávateľa je dôvodom pre odstúpenie od zmluvy pre podstatné porušenie povinností zhotoviteľa.

XII. Záverečné ustanovenia.

12.1
Zmluvné strany sa zaväzujú, že všetky spory, ktoré vyplynú v súvislosti s touto zmluvou o dielo budú riešiť prednostne cestou rokovaní, aby dospeli k dohode. V prípadoch, kedy ani potom nedôjde k dohode zmluvných strán, sa zmluvné strany dohodli, že spory budú riešené rozhodcovským súdom SOPK Bratislava jediným rozhodcom, podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka, Stavebného zákona a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi. Týmito predpismi sa riadia aj vzťahy neupravené v tejto zmluve o dielo.

12.2
Zmeny a doplnky tejto zmluvy budú zmluvné strany riešiť formou očíslovaných písomných dodatkov k tejto zmluve o dielo, ktoré sa po obojstrannom súhlasnom podpísaní zmluvnými stranami stanú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o dielo. Zmluvné strany sa dohodli, že k návrhom dodatkov k tejto zmluve o dielo sa písomne vyjadria v lehote štrnástich (14) pracovných dní od doručenia návrhu dodatku druhej zmluvnej strane. Každá zmena a / alebo doplnok zmluvy pre jeho podpisom zmluvnými stranami podlieha predchádzajúcemu súhlasu Riadiaceho orgánu ako poskytovateľa NFP.

12.3
Zmluva je vyhotovená v šiestich rovnopisoch, z toho štyri obdrží Objednávateľ a dva Zhotoviteľ.

12.4
Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tejto Zmluvy riadne a dôsledne prečítali, porozumeli jej obsahu a právnym účinkom z nej vyplývajúcich. Ich zmluvné prejavy sú dostatočne jasné, určité a zrozumiteľné. Podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tejto Zmluvy a na znak slobodného a vážneho súhlasu ju podpísali.

12.5
Prílohy, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy sú:
Príloha č. 1 – Výkaz výmer
Príloha č. 2 – Harmonogram výstavby
Príloha č. 3 - Zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu voči tretím osobám na majetku a zdraví, vrátane krytia následných finančných škôd a zodpovednosti za škodu spôsobenú pri realizácii predmetu zákazky (*predkladá úspešný uchádzač)*

12.6
Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia podpísanej zmluvy na webovom sídle verejného obstarávateľa. Táto zmluva podlieha povinnému zverejňovaniu zmlúv podľa osobitného predpisu

XIII. Odkladacia podmienka

13.1. Zmluva bude mať odkladaciu podmienku a zmluva nadobudne účinnosť len v prípade, že dôjde k schváleniu procesu verejného obstarávania zo strany poskytovateľa NFP.

V Kojšove, dňa: 13.12.2017

Objednávateľ:

.....

Ing. Anton Bašniar, starosta obce

V Kojšove, dňa: 13.12.2017

Zhotoviteľ: B.D Plus, s.r.o. Mierova 11 Krompachy IČO 5633681 DIČ. SK2023057795

.....

Ján Pribičko

VYKAZ VYMER

Názov stavby	Rozšírenie systému nakladania s odpadom v obci Kojšov - stavebná časť	JKSO	
Názov objektu		EČO	
		Miesto	
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Obec Kojšov		
Projektant	A-Z Projekt s.r.o., Bytčická 16, Žilina		
Zhotoviteľ	BD Plus s.r.o. Krompachy		
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
		20.9.2017	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A	Základné rozp. náklady			B	Doplnkové náklady		C	Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	32 681,37	8	Práca nadčas	0,00	13	Zariad. staveniska		0,00
2		Montáž	44 922,28	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostav. doprava		0,00
3	PSV	Dodávky	22 631,54	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Územné vplyvy		0,00
4		Montáž	5 685,75	11		0,00	16	Prevádzkové vplyvy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatné		0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		105 920,94	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady		0,00

		D	Celkové náklady	
Projektant		23	Súčet 7, 12, 19-22	105 920,94
Dátum a podpis	Pečiatka	24	DPH 20,00 % z 105 920,94	21 184,19
Objednávateľ		25	**Cena s DPH (r. 23-24)**	**127 105,13**
Dátum a podpis	Pečiatka	E	Prípočty a odpočty	
Zhotoviteľ	BD Plus, s.r.o. Mlynárova 11 Krompachy IČO 36633681 DIČ: SK2023057...	26	Dodávky objednávateľa	0,00
Dátum a podpis 13.17. 2017	Pečiatka	27	Kĺzavá doložka	0,00
		28	Zvýhodnenie + -	0,00

VÝKAZ VÝMER

Stavba: Rozšírenie systému nakladania s odpadom v obci Kojšov - stavebná časť
Objekt: REKAPITULÁCIA

JKSO:

Objednávateľ: Obec Kojšov
Zhotoviteľ:
Dátum: 1. 3. 2017

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					HSV		PSV		CELKOM	
			REKAPITULÁCIA		Dodávky	Montáž	Dodávky	Montáž	CELKOM	
		1	Zberný dvor - stavebná časť		29 187,240	42 418,090	22 631,540	5 685,750	99 922,620	
		2	Stojiská na umiestnenie zberných nádob na ZKO - stavebná časť		3 494,130	2 504,190	0,000	0,000	5 998,320	
			SPOLU		**32 681,370**	**44 922,280**	**22 631,540**	**5 685,750**	**105 920,940**	



VYKAZ VYMER

Názov stavby	Zberný dvor Kojšov - stavebná časť	JKSO	
Názov objektu		EČO	
		Miesto	
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Obec Kojšov		
Projektant	A-Z Projekt s.r.o., Bytčická 16, Žilina		
Zhotoviteľ	BD Plus s.r.o. Krompachy		
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
		20.9.2017	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A	Základné rozp. náklady			B	Doplnkové náklady		C	Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	29 187,24	8	Práca nadčas	0,00	13	Zariad. staveniska		0,00
2		Montáž	42 418,09	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostav. doprava		0,00
3	PSV	Dodávky	22 631,54	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Územné vplyvy		0,00
4		Montáž	5 685,75	11		0,00	16	Prevádzkové vplyvy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatné		0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		99 922,62	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant		D	**Celkové náklady**
		23	Súčet 7, 12, 19-22 — 99 922,62
Dátum a podpis	Pečiatka	24	DPH 20,00 % z 99 922,62 — 19 984,52
Objednávateľ		25	**Cena s DPH (r. 23-24)** — **119 907,14**
		E	**Prípočty a odpočty**
Dátum a podpis	Pečiatka	26	Dodávky objednávateľa — 0,00
Zhotoviteľ	BD Plus, s.r.o. Mariérova 11 Krompachy IČO 53633681 DIČ SK2023057795	27	Kĺzavá doložka — 0,00
Dátum a podpis 13.11.2014	Pečiatka	28	Zvýhodnenie + - — 0,00

VÝKAZ VÝMER

Stavba: Zberný dvor Kojšov - stavebná časť
Objekt: REKAPITULÁCIA

JKSO:

Objednávateľ: Obec Kojšov
Zhotoviteľ: BD Plus s.r.o.
20.9.2017

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					HSV		PSV		CELKOM	
			REKAPITULÁCIA		Dodávky	Montáž	Dodávky	Montáž	CELKOM	
		1	SO 01 VSTUPNÁ BRANA A OPLOTENIE		1 850,329	2 155,022	3 235,072	1 019,351	8 259,774	
		2	SO 02 MANIPULAČNÉ PLOCHY		25 573,280	36 491,771	0,000	0,000	62 065,051	
		3	SO 03 PRÍSTREŠOK		1 763,628	3 771,300	10 597,402	2 686,653	18 818,983	
		4	SO 05 ELEKTROINŠTALÁCIA		0,000	0,000	8 799,067	1 979,744	10 778,811	
			SPOLU		**29 187,237**	**42 418,093**	**22 631,541**	**5 685,748**	**99 922,619**	

BD Plus, s.r.o.
Mariérova 11 Krompachy
IČO 45633681 DIČ. SK2023057715

VYKAZ VYMER

Názov stavby	Zberný dvor Kojšov	JKSO	
Názov objektu	SO 01 Vstupná brána a oplotenie	EČO	
		Miesto	Kojšov
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Obec Kojšov		
Projektant	A-Z Projekt, s.r.o., Bytčická 16, Žilina		
Zhotoviteľ	BD Plus s.r.o. Krompachy		
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
		20.9.2017	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A	Základné rozp. náklady			B	Doplnkové náklady		C	Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	1 850,33	8	Práca nadčas	0,00	13	Zariad. staveniska	0,00%	0,00
2		Montáž	2 155,02	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00%	0,00
3	PSV	Dodávky	3 235,07	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Územné vplyvy	0,00%	0,00
4		Montáž	1 019,35	11		0,00	16	Prevádzkové vplyvy	0,00%	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatné	0,00%	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		8 259,77	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady		0,00

D	Celkové náklady	
23	Súčet 7, 12, 19-22	8 259,77
24	DPH 20,00 % z 8 885,31	1 651,95
25	**Cena s DPH (r. 23-24)**	**9 911,73**

E	Prípočty a odpočty	
26	Dodávky objednávateľa	0,00
27	Kĺzavá doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis 13.12.2017

BD Plus, s.r.o. Mierova 11 Krompachy IČO 5633681 DIČ SK2023057795

Pečiatka

VÝKAZ VÝMER

Stavba: Zberný dvor Kojšov

Objekt: SO 01 Vstupná brána a oplotenie

Objednávateľ: Obec Kojšov

Zhotoviteľ: BD Plus s.r.o.

JKSO:

Dátum: 20.9.2017

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		HSV	**Práce a dodávky HSV**				**1 850,329**	**2 155,022**	**4 005,351**	**16,274**
		1	**Zemné práce**				**0,000**	**435,439**	**435,439**	**0,000**
1	001	130001101	Príplatok k cenám za sťaženie výkopu pre všetky triedy	m3	4,994	26,143	0,000	130,556	130,556	0,000
2	001	130201001	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m3	4,994	57,791	0,000	288,606	288,606	0,000
3	001	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	4,994	3,259	0,000	16,277	16,277	0,000
		2	**Zakladanie**			**0,000**	**0,000**	**982,946**	**982,946**	**15,152**
4	001	215901101	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	18,960	0,500	0,000	9,471	9,471	0,000
5	002	271521111	Vankúše zhutnené pod základy z kameniva hrubého drveného, frakcie 16 - 125 mm	m3	1,331	71,887	0,000	95,682	95,682	2,750
6	011	275313611	Betón základových pätiek, prostý tr.C 16/20	m3	5,655	155,224	0,000	877,794	877,794	12,402
		3	**Zvislé a kompletné konštrukcie**			**0,000**	**1 850,329**	**486,923**	**2 337,252**	**1,122**
7	015	338171122	Osadenie stĺpika oceľového plotového do výšky 2.60m so zabetónovaním	ks	52,000	9,364	0,000	486,923	486,923	0,369
8	*592*	*5923131500*	*Stĺpik plotový do 3m s príslušenstvom, vzpery, manžety, spinky*	*ks*	*52,000*	*35,583*	*1 850,329*	*0,000*	*1 850,329*	*0,753*
		99	**Presun hmôt HSV**			**0,000**	**0,000**	**249,713**	**249,713**	**0,000**
9	015	998151111	Presun hmôt pre haly 802, 811 zvislá nosná konštr.z tehál,tvárnic,blokov výšky do 20 m	t	16,427	15,201	0,000	249,713	249,713	0,000
		PSV	**Práce a dodávky PSV**			**0,000**	**3 235,072**	**1 019,351**	**4 254,423**	**0,336**
		767	**Konštrukcie doplnkové kovové**			**0,000**	**3 235,072**	**1 019,351**	**4 254,423**	**0,336**
10	767	767911140	Montáž oplotenia strojového pletiva, s výškou nad 2,0 do 4,0 m	m	123,300	6,459	0,000	796,348	796,348	0,000
11	*313*	*3133102300*	*Pletivo (zelený) poplastovaný na pozinkovanej oceli; veľkosť oka/priemer drôtu/výška rl./dĺžka 50/2,50-1,65/200/25m PVC BND 25m bal s príslušenstvom napinak, drôt*	*ks*	*6,000*	*264,333*	*1 585,998*	*0,000*	*1 585,998*	*0,201*
12	767	767912120	Montáž oplotenia ostnatého drôtu, vo výške nad 2,0 m	m	123,300	1,018	0,000	125,513	125,513	0,000

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	*158*	*1584264000*	*Drôt ostnatý 2,5/2,0 / 100m / ZN+PVC6005*	*m*	*123,300*	*1,003*	*123,650*	*0,000*	*123,650*	*0,001*
14	767	767920270	Montáž vrát a vrátok k oploteniu osadzovaných na stĺpiky oceľové, s plochou jednotlivo nad 15 m2	ks	1,000	77,914	0,000	77,914	77,914	0,000
15	*553*	*5534371201*	*Brána dvojkridlova BD ECO 2000x3600 / ZN+PVC6005*	*ks*	*1,000*	*1 525,424*	*1 525,424*	*0,000*	*1 525,424*	*0,134*
16	767	998767101	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	0,336	58,260	0,000	19,575	19,575	0,000
			Celkom				**5 085,401**	**3 174,372**	**8 259,774**	**16,610**

B) Plus, s.r.o.
Ma erova 11 Krompachy
CO 5633681 DIČ SK2023057795

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	Zberný dvor Kojšov	JKSO	
Názov objektu	SO 02 Manipulačné plochy	EČO	
		Miesto	Kojšov
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Obec Kojšov		
Projektant	A-Z Projekt s.r.o., Bytčická 16, Žilina		
Zhotoviteľ	BD Plus s.r.o. Krompachy		
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
		20.9.2017	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A	Základné rozp. náklady		B	Doplnkové náklady		C	Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky 25 573,28	8	Práca nadčas	0,00	13	Zariad. staveniska	0,00%	0,00
2		Montáž 36 491,77	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00%	0,00
3	PSV	Dodávky 0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Územné vplyvy	0,00%	0,00
4		Montáž 0,00	11		0,00	16	Prevádzkové vplyvy	0,00%	0,00
5	"M"	Dodávky 0,00				17	Ostatné	0,00%	0,00
6		Montáž 0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)	62 065,05	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS	0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady		0,00

D	Celkové náklady	
23	Súčet 7, 12, 19-22	62 065,05
24	DPH 20,00 % z 62 065,05	12 413,01
25	**Cena s DPH (r. 23-24)**	**74 478,06**

E	Prípočty a odpočty	
26	Dodávky objednávateľa	0,00
27	Kĺzavá doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis 13.9.2017

BD Plus, s.r.o. Majerova 11 Krompachy IČO 36336681 DIČ SK2023057795

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba: Zberný dvor Kojšov
Objekt: SO 02 Manipulačné plochy

JKSO:

Objednávateľ: Obec Kojšov
Zhotoviteľ: BD Plus s.r.o.
Dátum: 20.9.2017

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		HSV	**Práce a dodávky HSV**				**25 573,280**	**36 491,771**	**62 065,051**	**910,704**
		1	**Zemné práce**				**0,000**	**6 633,979**	**6 633,979**	**0,000**
1	001	121101112	Odstránenie ornice s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 1000 m3	m3	220,500	2,524	0,000	556,636	556,636	0,000
2	001	122201102	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 1000 do 10000 m3	m3	374,850	5,253	0,000	1 969,177	1 969,177	0,000
3	001	162301109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny	m3	374,850	1,552	0,000	581,896	581,896	0,000
4	001	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4, nad 20-50 m	m3	374,850	3,259	0,000	1 221,719	1 221,719	0,000
5	001	171101104	Uloženie sypaniny súdržnej horniny s mierou zhutnenia nad 100 do 102 % podľa Proctor-Standard	m3	374,850	5,223	0,000	1 957,965	1 957,965	0,000
6	001	182301124	Rozprestretie ornice na svahu so sklonom nad 1:5, plocha do 500 m2,hr.nad 200 do 250 mm	m2	75,000	3,853	0,000	289,008	289,008	0,000
7	001	182301129	Príplatok za každých ďalších 50 mm hr.rozprestretia ornice na svahu, sklon nad 1:5,plocha do 500 m2	m2	75,000	0,768	0,000	57,577	57,577	0,000
		2	**Zakladanie**				**0,000**	**367,134**	**367,134**	**15,479**
8	011	215901101	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z horniny súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	735,000	0,500	0,000	367,134	367,134	14,156
		5	**Komunikácie**				**25 573,280**	**22 575,783**	**48 149,063**	**895,225**
9	221	564761111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm(vibr.štrk) po zhutn.hr.160 mm	m2	685,000	12,295	0,000	8 422,154	8 422,154	287,988
10	221	564761111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm s rozprestretím a zhutn.hr.200 mm	m2	685,000	10,947	0,000	7 498,804	7 498,804	283,894
11	221	584121111	Osadenie cestných panelov zo železového betónu, so zhotovením podkladu z kam. ťaženého do hr.40 mm	m2	685,000	9,321	0,000	6 384,910	6 384,910	61,373
12	*593*	*5938121300*	*Cestný panel 15 IZD 120/100, dĺ.3000xš.2000xhr.150mm*	*ks*	*114,000*	*224,327*	*25 573,280*	*0,000*	*25 573,280*	*255,930*

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	221	599441111	Vyplnenie škár medzi cestnými panelmi akejkoľvek hrúbky kamenivom ťaženým	m	595,000	0,454	0,000	269,915	269,915	6,040
		99	**Presun hmôt HSV**				**0,000**	**6 914,876**	**6 914,876**	**0,000**
14	221	998226011	Presun hmôt pre komunikácie a letiská s krytom montovaným z cest., panelov zo železového betónu	t	915,231	7,555	0,000	6 914,876	6 914,876	0,000
			Celkom				**25 573,280**	**36 491,771**	**62 065,051**	**910,704**

B Plus, s.r.o.
Ma erova 11 Krompachy
IČO 5633681 DIČ SK2023057795

VYKAZ VYMER

Názov stavby	Zberný dvor Kojšov	JKSO	
Názov objektu	SO 03 Prístrešok 2x	EČO	
		Miesto	Kojšov
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Obec Kojšov		
Projektant	A-Z Projekt s.r.o., Bytčická 16, Žilina		
Zhotoviteľ	BD Plus s.r.o. Krompachy		

Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa
		20.9.2017

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady			B	Doplnkové náklady		C	Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	1 763,63	8	Práca nadčas	0,00	13	Zariad. staveniska	0,00%	0,00
2		Montáž	3 771,30	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00%	0,00
3	PSV	Dodávky	10 597,40	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Územné vplyvy	0,00%	0,00
4		Montáž	2 686,65	11		0,00	16	Prevádzkové vplyvy	0,00%	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatné	0,00%	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		18 818,98	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant		D	**Celkové náklady**
		23	Súčet 7, 12, 19-22 — 18 818,98
Dátum a podpis	Pečiatka	24	DPH 20,00 % z 19 659,37 — 3 763,80
Objednávateľ		25	**Cena s DPH (r. 23-24)** — **22 582,78**
		E	**Prípočty a odpočty**
Dátum a podpis	Pečiatka	26	Dodávky objednávateľa — 0,00
Zhotoviteľ		27	Kĺzavá doložka — 0,00
Dátum a podpis 13.12.2017	BD Plus, s.r.o. Mariérova 11 Krompachy IČO: 36336681 DIČ: SK2023057795 Pečiatka	28	Zvýhodnenie + - — 0,00

VÝKAZ VÝMER

Stavba: Zberný dvor Kojšov
Objekt: SO 03 Prístrešok 2x

JKSO:

Objednávateľ: Obec Kojšov
Zhotoviteľ: BD Plus s.r.o. Krompachy
Dátum: 20.9.2017

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		HSV	**Práce a dodávky HSV**				**1 763,628**	**3 771,300**	**5 534,928**	**59,600**
		1	**Zemné práce**				**0,000**	**714,297**	**714,297**	**0,000**
1	001	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	20,328	18,297	0,000	371,944	371,944	0,000
2	001	132201109	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna. Príplatok k cene za lepivosť horniny 3	m3	20,328	5,164	0,000	104,964	104,964	0,000
3	001	162601102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 5000 m	m3	20,328	4,353	0,000	88,487	88,487	0,000
4	001	167101101	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	20,328	5,256	0,000	106,849	106,849	0,000
5	001	171101103	Uloženie sypaniny súdržnej horniny s mierou zhutnenia nad 96 do 100 % podľa Proctor-Standard	m3	20,328	2,069	0,000	42,054	42,054	0,000
		2	**Zakladanie**				**1 763,628**	**1 578,769**	**3 342,396**	**59,600**
6	001	215901101	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	50,000	0,233	0,000	11,665	11,665	0,000
7	002	271571111	Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku	m3	6,027	31,408	0,000	189,295	189,295	11,350
8	002	271571111	Vankúše zhutnené pod základy zo štrkodrvy	m3	12,374	31,408	0,000	388,640	388,640	20,360
9	011	274321311	Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr.C 16/20	m3	6,292	116,844	735,185	0,000	735,185	12,400
10	011	274321421	Betónovanie základových pásov, betón železový (bez výstuže)	m3	6,292	9,773	0,000	61,490	61,490	0,000
11	011	273321511	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr.C 30/37	m3	7,500	137,126	1 028,442	0,000	1 028,442	14,890
12	011	274361821	Výstuž základových pásov a dosiek z ocele 10505	t	0,600	1 546,133	0,000	927,680	927,680	0,600
		99	**Presun hmôt HSV**				**0,000**	**1 478,234**	**1 478,234**	**0,000**
13	014	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	59,600	24,803	0,000	1 478,234	1 478,234	0,000
		PSV	**Práce a dodávky PSV**				**10 597,402**	**2 686,653**	**13 284,055**	**4,080**
		764	**Konštrukcie klampiarske**				**2 318,115**	**976,760**	**3 294,874**	**0,564**
14	764	764172424	Krytina strešná z plechov trapezových s príslušenstvom	m2	50,000	19,143	660,000	300,000	960,000	0,101
15	764	764172785	Krytina obvodová zvislá z plechov trapezových príslušenskvom	m2	97,200	19,143	1 283,040	583,200	1 866,240	0,231
16	764	764172786	Krytina plech lišta ukončovacia hr.0,6 mm	m	40,000	6,520	260,818	0,000	260,818	0,085

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	764	764751113	Odpadné rúry kruhové rovné SROR D 80 mm	m	6,000	3,988	23,928	0,000	23,928	0,080
18	764	764751133	Odpadné rúry koleno BK D 80 mm	ks	2,000	6,580	13,161	0,000	13,161	0,002
19	764	764751143	Odpadné rúry výtokové koleno UTK D 80 mm	ks	2,000	7,278	14,556	0,000	14,556	0,002
20	764	764752112	Montáž odpadnej rúry kruhovej rovnej D do 80 mm	m	6,000	5,228	0,000	31,370	31,370	0,000
21	764	764752142	Montáž odpadného výtokového kolena D do 80 mm	ks	4,000	3,589	0,000	14,357	14,357	0,000
22	764	764761142	Žľaby podokapné polkruhové R 25 s hákmi K 21 veľkosť 8 mm	m	10,000	4,965	49,651	0,000	49,651	0,063
23	764	764761232	Žľaby kotlík SOK k polkruhovým žľabom veľkosť 80 mm	ks	2,000	6,481	12,961	0,000	12,961	0,001
24	764	764762111	Montáž žľabov podokapných	m	10,000	1,949	0,000	19,492	19,492	0,000
25	764	764762131	Montáž kotlíka	ks	2,000	2,005	0,000	4,010	4,010	0,000
26	764	998764101	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	t	0,564	43,161	0,000	24,331	24,331	0,000
		783	**Dokončovacie práce - nátery**				**0,000**	**437,391**	**437,391**	**0,120**
27	783	783122210	Nátery oceľ.konštr. syntet. na vzduchu schnúce farby šedej ťažkých "A" jednonás. 2x s emailovaním	m2	103,200	3,107	0,000	320,609	320,609	0,060
28	783	783122710	Nátery oceľ.konštr. syntetické na vzduchu schnúce farby šedej ťažkých "A" základný	m2	103,200	1,132	0,000	116,782	116,782	0,060
		43-M	**Montáž oceľových konštrukcií**				**0,000**	**8 279,287**	**1 272,502**	**9 551,789**	**3,396**
29	943	430420001	Montáž Priem.budova bez ZD netyp.vr.hang.a vozov.atď.vzdial.väzn.3až7, 5m hm.do70kg/m2,	m2	60,000	21,208	0,000	1 272,502	1 272,502	0,000
30	*369*	*3690900002*	*Oceľová konštrukcia netypová bez povrchovej úpravy*	*kg*	*3 396,370*	*2,438*	*8 279,287*	*0,000*	8 279,287	*3,396*
			Celkom				**12 361,029**	**6 457,954**	**18 818,983**	**63,680**

BD Plus, s.r.o.
Mallerova 11 Krompachy
IČO 45633681 DIČ. SK2023057795

VYKAZ VYMER

Názov stavby	Zberný dvor Kojšov	JKSO	
Názov objektu	SO 05 Elektroinštalácia	EČO	
		Miesto	Kojšov
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Obec Kojšov		
Projektant	A-Z Projekt s.r.o., Bytčická 16, Žilina		
Zhotoviteľ	BD Plus s.r.o. Krompachy		
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
		20.9.2017	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A	Základné rozp. náklady			B	Doplnkové náklady		C	Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas	0,00	13	Zariad. staveniska	0,00%	0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00%	0,00
3	PSV	Dodávky	8 799,07	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Územné vplyvy	0,00%	0,00
4		Montáž	1 979,74	11		0,00	16	Prevádzkové vplyvy	0,00%	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatné	0,00%	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		10 778,81	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis 13.12.2017

B D Plus, s.r.o.
Mi erova 11 Krompachy
IČO 5633681 DIČ: SK2023057795

Pečiatka

D	Celkové náklady	
23	Súčet 7, 12, 19-22	10 778,81
24	DPH 20,00 % z 10 778,81	2 155,76
25	**Cena s DPH (r. 23-24)**	**12 934,57**

E	Prípočty a odpočty	
26	Dodávky objednávateľa	0,00
27	Kĺzavá doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

VÝKAZ VÝMER

Stavba: Zberný dvor Kojšov
Objekt: SO 05 Elektroinštalácia

JKSO:

Objednávateľ: Obec Kojšov
Zhotoviteľ: BD Plus s.r.o. Krompachy
Dátum: 20.9.2017

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		PSV	**ELEKTROINŠTALÁCIA**				**8 799,067**	**1 979,744**	**10 778,812**	**0,000**
			ELEKTRICKA PRÍPOJKA				**1 896,956**	**547,227**	**2 444,184**	**0,000**
		740	**Silnoprúd**				**273,004**	**119,912**	**392,916**	**0,000**
1	740	743444054	Káble NN pevne uložené CYKY-CYKYm 750 V 5x16	m	50,000	1,439	0,000	71,956	71,956	0,000
2	*341*	*3410109800*	*Kábel silový medený CYKY-J 5x16*	*m*	*50,000*	5,460	*273,004*	*0,000*	*273,004*	*0,000*
3	740	748810052	Skúšobná svorkovnica vrátane zapojenia ZS pre 4 žilové vedenie	ks	4,000	7,180	0,000	28,776	28,776	0,000
4	740	748812553	Stupačková svorkovnica vrátane zapojenia typ 6325-55- 25 mm2	ks	2,000	9,571	0,000	19,180	19,180	0,000
		21-M	**Elektromontáže**				**1 623,952**	**427,315**	**2 051,267**	**0,000**
5	921	210010046	Rúrka elektroinšt. ohybná, kovová "Kopex", uložená pevne typ 2448, 48 mm	m	40,000	1,896	0,000	75,848	75,848	0,000
6	921	210110041	Spínače polozapustené a zapustené vrátane zapojenia jednopólový - radenie 1	ks	10,000	1,896	0,000	18,962	18,962	0,000
7	*345*	*3450230700*	*Spínač WHE-1 č. 1 IP44, biely*	*ks*	*10,000*	2,894	*28,942*	*0,000*	*28,942*	*0,000*
8	921	210111021	Domová zásuvka v krabici obyč. alebo do vlhka, vrátane zapojenia 10/16 A 250 V 2P + Z	ks	6,000	4,491	0,000	26,946	26,946	0,000
9	*345*	*3450329900*	*Zásuvka 0302B 1x230 IP44 biely*	*ks*	*6,000*	7,485	*44,910*	*0,000*	*44,910*	*0,000*
10	921	210111062	Zásuvka domová nástenná vrátane zapojenia 16 A 380 V 3P + N + Z	ks	2,000	5,589	0,000	11,178	11,178	0,000
11	*345*	*3450322000*	*Zásuvka 5044-71 plochá*	*ks*	*2,000*	12,575	*25,150*	*0,000*	*25,150*	*0,000*
12	921	210120102	Poistkový náboj vrátane montáže nožový náboj do 500 V	ks	3,000	0,689	0,000	2,066	2,066	0,000
13	*358*	*3581532100*	*Poistková patróna PHN 00 40A gG*	*ks*	*3,000*	8,882	*26,647*	*0,000*	*26,647*	*0,000*
14	921	210120463	Istič vzduchový vrátane zapojenia trojpólový do 25 A v skrini vč.kontaktov 035, 04Z,04V	ks	16,000	13,473	0,000	215,569	215,569	0,000
15	*358*	*3580552500*	*Istič J7K 50A 752 00 21,0A*	*ks*	*16,000*	79,741	*1 275,848*	*0,000*	*1 275,848*	*0,000*
16	921	210130401	Istiace nadprúdové relé pre stýkače vrátane zapojenia R 100, R 101 do 50 A (R 102)	ks	1,000	8,882	0,000	8,882	8,882	0,000
17	*358*	*3581073400*	*Relé T171 25A*	*ks*	*1,000*	36,826	*36,826*	*0,000*	*36,826*	*0,000*
18	921	210160682	Montáž elektromera trojfázového	ks	1,000	67,864	0,000	67,864	67,864	0,000
19	*389*	*3890108200*	*Elektromer MID 3x230/400V polopr. X/5A, M-BUS*	*ks*	*1,000*	185,629	*185,629*	*0,000*	*185,629*	*0,000*

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		46-M	**Zemné práce pri extr.mont.prácach**				**0,000**	**699,127**	**699,127**	**0,000**
20	946	460200163	Hlbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 80 cm hlbokej, v zemine triedy 3	m	25,000	8,583	0,000	214,571	214,571	0,000
21	946	460300002	Zahrnutie rýh strojom vrátane urovnania vrstvy, ale bez zhutnenia, vo voľnom teréne.	m3	25,000	6,629	0,000	165,719	165,719	0,000
22	946	460310011	Strojové kladenie úložného kábla (káblov) v zemine triedy 3, 1 kábel	m	25,000	8,118	0,000	202,944	202,944	0,000
23	946	460560163	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbokej v zemine tr. 3	m	25,000	4,636	0,000	115,893	115,893	0,000
		OST	**Ostatné**				**0,000**	**0,000**	**204,592**	**0,000**
24	HZS	HZS000114	Stavebno montážne práce náročné - prehliadky pracoviska a revízie (Tr 4) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	16,000	12,761	0,000	204,184	204,184	0,000
			SOLÁRNE VONKAJŠIE OSVETLENIE				**6 902,111**	**1 432,517**	**8 334,628**	**0,000**
		21-M	**Solárne vonkajšie osvetlenie**				**6 902,111**	**1 012,480**	**7 914,591**	**0,000**
25			Solárne svietidlo , 35 W, LED so staožiarom a solárnzm panelom, výška do 6,2m	ks	4,000	1 347,305	4 800,000	600,000	5 400,000	0,000
26			Svorka SR03 uzemnovacia, FeZn	ks	4,000	8,483	18,000	16,000	34,000	0,000
27			Uzemňnovacie vedenia FeZn30/4	m	120,000	3,194	264,000	120,000	384,000	0,000
28			Kotevná tyč hladká, pr.22,dlžka 700 mm	ks	8,000	23,453	152,000	36,000	188,000	0,000
29			Kotevná tyč hladká, pr. 22, dlžka 70 0mm, závit 60mm	ks	16,000	23,453	312,000	64,000	376,000	0,000
30			Kari sieť betonárska, oká 100x100x8 mm, 3x2 m	ks	2,000	41,916	83,832	0,000	83,832	0,000
31			Strkopiesok zr. do 50mm	t	0,500	20,958	10,479	0,000	10,479	0,000
32			Betón C16/20	m3	6,000	104,092	565,800	60,000	625,800	0,000
33			Podružný materiál	%	12,000	5 800,000	696,000	0,000	696,000	
34			Nespecifikovana praca	%	13,000	896,000	0,000	116,480	116,480	0,000
		1	**Zemné práce**				**0,000**	**420,037**	**420,037**	**0,000**
35			Výkop nezapaženej jamy pre stožiar VO nad 100 do 1000 m3	m3	6,500	54,491	0,000	354,192	354,192	0,000
36			Hlbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	6,500	1,230	0,000	7,995	7,995	0,000
37			Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4, do 1000 m	m3	6,500	8,900	0,000	57,850	57,850	0,000
			Celkom				**8 799,067**	**1 979,744**	**10 778,812**	**0,000**

B Plus, s.r.o.
Mierova 11 Krompachy
IČO 36633681 DIČ SK2023057751

VYKAZ VYMER

Názov stavby	**Stojiská na umiestnenie zberných nádob na zmesový komunálny odpad v obci Kojšov - stavebná časť**	JKSO	
Názov objektu		EČO	
		Miesto	
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Obec Kojšov		
Projektant	A-Z Projekt s.r.o., Bytčická 16, Žilina		
Zhotoviteľ	BD Plus s.r.o. Krompachy	45633681	
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
		20.9.2017	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A	Základné rozp. náklady			B	Doplnkové náklady			C	Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	3 494,13	8	Práca nadčas	0,00		13	Zariad. staveniska		0,00
2		Montáž	2 504,19	9	Bez pevnej podl.	0,00		14	Mimostav. doprava		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00		15	Územné vplyvy		0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00		16	Prevádzkové vplyvy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatné		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		5 998,32	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00		22	Ostatné náklady		0,00

D	Celkové náklady	
23	Súčet 7, 12, 19-22	5 998,32
24	DPH 20,00 % z 5 998,32	1 199,66
25	**Cena s DPH (r. 23-24)**	**7 197,98**

E	Prípočty a odpočty	
26	Dodávky objednávateľa	0,00
27	Kĺzavá doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis 13.12.2017

Pečiatka BD Plus, s.r.o. Mierova 11 Krompachy 45633681 DIČ: SK2023057...

VÝKAZ VÝMER

Stavba: Stojiská na umiestnenie zberných nádob na zmesový komunálny odpad v obci Kojšov - stavebná časť

Objekt:

JKSO:

Objednávateľ: Obec Kojšov

Zhotoviteľ: BD Plus s.r.o. Krompachy

Dátum: 1.3.2017

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					HSV		PSV		CELKOM	
			REKAPITULÁCIA		Dodávky	Montáž	Dodávky	Montáž	CELKOM	
		2	SO 06 Stojiská na zmesový KO		3 494,130	2 504,190	0,000	0,000	5 998,320	
			SPOLU		3 494,130	2 504,190	0,000	0,000	5 998,320	

BD Plus, s.r.o.
Mierova 11 Krompachy
IČO 36633681 DIČ SK2023057795

VYKAZ VYMER

Názov stavby	Stojiská na umiestnenie zberných nádob na zmesový komunálny odpad v obci Kojšov - stavebná časť	JKSO	
Názov objektu	SO 06 Stojiská na zmesový KO	EČO	
		Miesto	Kojšov
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Obec Kojšov		
Projektant	A-Z Projekt s.r.o., Bytčická 16, Žilina		
Zhotoviteľ	BD Plus s.r.o. Krompachy	45633681	
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
		20.9.2017	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A Základné rozp. náklady

1	HSV	Dodávky	3 494,13
2		Montáž	2 504,19
3	PSV	Dodávky	0,00
4		Montáž	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00
6		Montáž	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		5 998,32
20	HZS		0,00

B Doplnkové náklady

8	Práca nadčas	0,00
9	Bez pevnej podl.	0,00
10	Kultúrna pamiatka	0,00
11		0,00
12	DN (r. 8-11)	
21	Kompl. činnosť	0,00

C Vedľajšie rozpočtové náklady

13	Zariad. staveniska	0,00%	0,00
14	Mimostav. doprava	0,00%	0,00
15	Územné vplyvy	0,00%	0,00
16	Prevádzkové vplyvy	0,00%	0,00
17	Ostatné	0,00%	0,00
18	VRN z rozpočtu		0,00
19	VRN (r. 13-18)		0,00
22	Ostatné náklady		0,00

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	5 998,32
24	DPH 20,00 % z 5 998,32	1 199,66
25	**Cena s DPH (r. 23-24)**	**7 197,98**

Objednávateľ

Dátum a podpis

Pečiatka

E Prípočty a odpočty

26	Dodávky objednávateľa	0,00
27	Kĺzavá doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

Zhotoviteľ

Dátum a podpis 13.12.2017

Pečiatka

BD Plus, s.r.o.
Mariánova 11 Krompachy
IČO 45633681 DIČ: SK2023057795

VÝKAZ VÝMER

Stavba: Stojiská na umiestnenie zberných nádob na zmesový komunálny odpad v obci Kojšov - stavebná časť

Objekt: SO 06 Stojiská na zmesový KO

Objednávateľ: Obec Kojšov

Zhotoviteľ: BD Plus s.r.o.

JKSO:

Dátum: 20.9.2017

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		HSV	**Práce a dodávky HSV**				**3 494,127**	**2 504,190**	**5 998,317**	**44,092**
		1	**Zemné práce**				**0,000**	**314,988**	**314,988**	**0,000**
1	001	131201102	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	12,408	4,115	0,000	51,055	51,055	0,000
2	001	131201109	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	12,408	0,736	0,000	9,130	9,130	0,000
3	001	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	8,415	18,297	0,000	153,970	153,970	0,000
4	001	132201109	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna. Príplatok k cene za lepivosť horniny 3	m3	8,415	5,164	0,000	43,451	43,451	0,000
5	001	162301102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4, do 1000 m	m3	20,823	2,756	0,000	57,383	57,383	0,000
		2	**Zakladanie**				**1 262,044**	**592,332**	**1 854,376**	**24,920**
6	002	271521111	Vankúše zhutnené pod základy z kameniva hrubého drveného, frakcie 16 - 125 mm	m3	2,558	35,231	0,000	90,122	90,122	4,890
7	002	273321311	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr.C 16/20	m3	4,050	108,305	391,352	48,600	439,952	7,890
8	002	273361821	Výstuž základových dosiek z ocele 10505	t	0,240	1 236,291	296,710	0,000	296,710	0,240
9	002	273361831	Zhotovenie výstuže základových dosiek z ocele	t	0,240	345,536	0,000	82,929	82,929	0,000
10	002	274313611	Betón základových pásov, prostý tr.C 16/20	m3	5,940	108,305	573,982	71,280	645,262	11,870
11	002	279351105	Debnenie základových múrov obojstranné zhotovenie - dielce	m2	39,000	5,384	0,000	209,970	209,970	0,030
12	002	279351106	Debnenie základových múrov obojstranné odstránenie-dielce	m2	39,000	2,293	0,000	89,432	89,432	0,000
		3	**Zvislé a kompletné konštrukcie**				**2 232,084**	**1 021,036**	**3 253,120**	**19,172**
13	011	342273100	Montáž steny z murovacích tvárnic DUVAR s výplňou betón	m2	40,095	21,296	0,000	853,868	853,868	1,100
14	011	M	Murovacia tvárnica DUVAR 150x200x400	ks	693,000	2,951	2 045,145	0,000	2 045,145	16,992
15	011	342273158	Montáž zakrývacej doska DUVAR 80x250x330 do stav. lepidla	m	24,300	6,879	0,000	167,168	167,168	0,000
16	011	M	Zakrývacia doska DUVAR 80x250x330	ks	75,000	2,493	186,939	0,000	186,939	1,080
		99	**Presun hmôt HSV**				**0,000**	**575,834**	**575,834**	**0,000**
17	011	998012021	Presun hmôt pre budovy JKSO 801, 803,812,zvislá konštr.monolit.betónová výšky do 6 m	t	44,092	13,060	0,000	575,834	575,834	0,000
			Celkom				**3 494,127**	**2 504,190**	**5 998,317**	**44,092**

BD Plus, s.r.o.
Mi erova 11 Krompachy
IČO 5633681 DIČ SK2023057795

Harmonogram stavby : Zberný dvor Kojšov

Miesto: Obec Kojšov



POZNÁMKA: Harmonogram sa spresní s prihliadnutím na dátum účinnosti zmluvy a vznikne adaptáciou tohto harmonogramu, ktorý predkladáme v ponuke
ZHOTOVITEĽ: BD Plus s.r.o., Maurerova 11, Krompachy
SCHVÁLIL: Ján Pribičko

BD Plus s.r.o.
Ján Pribičko

BD PLUS, s.r.o.
Maurerova 11 Krompachy
IČO 36336681 DIČ SK2023057795