

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice Kojšov

Objekt: 01 - Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice

JKSO:

Miesto: p. č. 796, Obec Kojšov

KS:

Dátum: Vyplň údaj

Objednávateľ:

Obec Kojšov

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

IČO:

Vyplň údaj

IČO DPH: Vyplň údaj

Projektant:

Ing. Alena Piatnicová

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

Ing. Jana Pokryvková

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				0,00
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				0,00
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	0,00	0,00
Cena s DPH		v EUR		0,00

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice Kojšov

Objekt: 01 - Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice

Miesto: p. č. 796, Obec Kojšov

Dátum:

Vyplň údaj

Objednávateľ: Obec Kojšov

Projektant:

Ing. Alena Piatnicová

Zhotoviteľ: Vyplň údaj

Spracovateľ:

Ing. Jana Pokryvková

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemné práce	0,00
2 - Zakladanie	0,00
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	0,00
4 - Vodorovné konštrukcie	0,00
5 - Komunikácie	0,00
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	0,00
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	0,00
99 - Presun hmôt HSV	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	0,00
713 - Izolácie tepelné	0,00
762 - Konštrukcie tesárske	0,00
763 - Konštrukcie - drevostavby	0,00
764 - Konštrukcie klampiarske	0,00
766 - Konštrukcie stolárske	0,00
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	0,00
781 - Dokončovacie práce a obklady	0,00
783 - Dokončovacie práce - nátery	0,00
784 - Dokončovacie práce - maľby	0,00
M - Práce a dodávky M	0,00
21-M - Elektromontáže	0,00
VP - Práce navyše	0,000
2) Ostatné náklady	0,00
GZS	0,00
Projektové práce	0,00
Sťažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice Kojšov

Objekt: 01 - Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice

Miesto: p. č. 796, Obec Kojšov

Dátum: Vyplň údaj

Objednávateľ: Obec Kojšov

Projektant: Ing. Alena Piatnicová

Zhotoviteľ: Vyplň údaj

Spracovateľ: Ing. Jana Pokryvková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

0,000

HSV - Práce a dodávky HSV

0,000

1 - Zemné práce

0,000

1	K	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	8,100	0,000	0,000
2	K	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	8,100	0,000	0,000
3	K	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	20,160	0,000	0,000
4	K	132201109	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	20,160	0,000	0,000
5	K	162301101	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 500 m	m3	45,216	0,000	0,000
6	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	45,216	0,000	0,000
7	K	175101102	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	7,560	0,000	0,000

2 - Zakladanie

0,000

8	K	212752125	Trativody z flexodren. rúr DN 100 so zriadením lôžka a s ich obsypom	m	42,000	0,000	0,000
---	---	-----------	--	---	--------	-------	-------

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie

0,000

9	K	319201310	Vyrovnanie nerovného povrchu hr.do 30 mm	m2	31,800	0,000	0,000
---	---	-----------	--	----	--------	-------	-------

4 - Vodorovné konštrukcie

0,000

10	K	411354160	Podporná konštrukcia stropu - montáž	m2	49,320	0,000	0,000
11	K	411354170	Podporná konštrukcia stropu - odstránenie	m2	49,320	0,000	0,000
12	K	417321313	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 16/20	m3	4,810	0,000	0,000
13	K	417351115	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	18,000	0,000	0,000
14	K	417351116	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	18,000	0,000	0,000
15	K	417361821	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10505	t	0,385	0,000	0,000
16	K	417391151	Montáž obkladu betónových konštrukcií vykonaný súčasne s betónovaním extrudovaným polystyrénom	m2	9,750	0,000	0,000
17	M	2837650030	Styrodur 2800 C extrudovaný polystyrén - XPS hrúbka 50 mm	m2	10,238	0,000	0,000

5 - Komunikácie

0,000

18	K	564851111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	27,000	0,000	0,000
----	---	-----------	--	----	--------	-------	-------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
19	K	581120315	Kryt cementobetónový hr. 150 mm (vjazd)	m2	27,000	0,000	0,000
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie							0,000
20	K	612421637	Vnútrotná omietka vápenná alebo vápennocementová v podlaží a v schodisku stien štuková	m2	108,798	0,000	0,000
21	K	622421310	Oprava vonkajších omietok stien, oprav. plocha do 30%	m2	166,011	0,000	0,000
22	K	622464112	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová silikátová, roztieraná jemnozrnná	m2	166,011	0,000	0,000
23	K	625251405	Kontaktný zatepľovací systém hr. 100 mm - riešenie pre sokel (XPS)	m2	34,230	0,000	0,000
24	K	625252008	Kontaktný zatepľovací systém hr. 100 mm (biely EPS-F)	m2	133,080	0,000	0,000
25	K	625252040	Kontaktný zatepľovací systém ostenia hr. 20 mm (biely EPS-F)	m2	7,241	0,000	0,000
26	K	625252307	Kontaktný zatepľovací systém hr. 100 mm (minerálna vlna)	m2	7,340	0,000	0,000
27	K	632450080	Betónová liata podlaha hr. 50 mm	m2	49,320	0,000	0,000
28	K	648991113	Osadenie parapetných dosiek z plastických a poloplast., hmôt, š. nad 200 mm	m	2,400	0,000	0,000
29	M	6119000300	Parapetná doska vlhkovzdorná	m	2,400	0,000	0,000
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie							0,000
30	K	941941031	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10	m2	124,700	0,000	0,000
31	K	941941191	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10	m2	124,700	0,000	0,000
32	K	941941831	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	124,700	0,000	0,000
33	K	944944103	Ochranná sieť na boku lešenia zo siete Baumit	m2	124,700	0,000	0,000
34	K	944944803	Demontáž ochrannej siete na boku lešenia zo siete Baumit	m2	124,700	0,000	0,000
35	K	952901111	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	49,320	0,000	0,000
36	K	953901100	Odkvapový chodník z betónu prostého v spáde š. 600 mm hr. 100 mm s podkladným lôžkom	m2	22,020	0,000	0,000
37	K	962022391	Búranie muríva nadzákladového kamenného príp. zmieš. na akúkoľvek maltu, -2,38500t	m3	9,860	0,000	0,000
38	K	964011371	Vybúranie prekladov železobetónových prefabrikovaných, dl.do 5 m	ks	1,000	0,000	0,000
39	K	965043341	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón s poterom, teracom hr.do 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	2,466	0,000	0,000
40	K	978013191	Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 %, -0,04600t	m2	108,798	0,000	0,000
41	K	978015241	Otlčenie omietok vonkajších priečelí jednoduchých, s vyškrábaním škrár, očistením muríva, v rozsahu do 30 %, -0,01600t	m2	166,011	0,000	0,000
42	K	978071251	Odsekanie a odstránenie izolácie lepenkovej vodorovnej, -0,07300t	m2	49,320	0,000	0,000
43	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	43,333	0,000	0,000
44	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	2 079,984	0,000	0,000
45	K	979082111	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	43,333	0,000	0,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
46	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	43,333	0,000	0,000
99 - Presun hmôt HSV							0,000
47	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	64,085	0,000	0,000
PSV - Práce a dodávky PSV							0,000
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti							0,000
48	K	711113212	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti na vodorovnej ploche náterom 2x z kryštalickej izol.	m2	49,320	0,000	0,000
49	M	2353200800	Kryštalická hydroizolačná hmota	kg	73,980	0,000	0,000
50	K	998711201	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	0,000	0,000	0,000
713 - Izolácie tepelné							0,000
51	K	713191120	Parotesná zábrana	m2	56,718	0,000	0,000
52	K	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	0,000	0,000	0,000
762 - Konštrukcie tesárske							0,000
53	K	762313112	Montáž ocelových spojovacích prostriedkov - svorníkov, skrutiek dĺžky nad 150 do 300 mm	ks	32,000	0,000	0,000
54	M	553000020	Oc. prvky kotvenia krovu	ks	32,000	0,000	0,000
55	K	762321900	Zavetrenie strešných rovín ocelovými záveternými pásmi	m2	98,000	0,000	0,000
56	K	762331812	Demontáž viazaných konštrukcií krovov so sklonom do 60°, prierez. plochy 120 - 224 cm2, -0.01400t	m	99,400	0,000	0,000
57	K	762332110	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy do 120 cm2	m	102,400	0,000	0,000
58	K	762332120	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 120-224 cm2	m	115,200	0,000	0,000
59	K	762332130	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 224-288 cm2	m	29,600	0,000	0,000
60	M	6051592610	Hranol mäkké rezivo - omietané smrekovec akost' I	m3	3,252	0,000	0,000
61	K	762341001	Montáž debnenia jednoduchých striech, na kontralaty drevotriekovými OSB doskami na zráz	m2	98,000	0,000	0,000
62	M	6072628106	Doska drevoštiepková OSB 3 do vlhkého prostredia hr. 25 mm (2500x1250mm)	m2	107,800	0,000	0,000
63	K	762341022	Montáž debnenia odkvapov z tatranského profilu pre vš. druhy striech	m2	7,400	0,000	0,000
64	K	762341032	Montáž debnenia štít. hrán z tatranského profilu pre vš. druhy striech	m2	1,600	0,000	0,000
65	M	6119200025	Tatranský profil smrek hr. 17 mm I. trieda	m2	9,360	0,000	0,000
66	K	762341252	Montáž kontralát pre sklon od 22° do 35°	m	120,000	0,000	0,000
67	M	6051506900	Hranol mäkké rezivo - omietané smrek hranolček 25-100 cm2 mäkké rezivo	m3	0,330	0,000	0,000
68	K	762342811	Demontáž latovania striech so sklonom do 60 st., pri osovej vzdialenosti lát do 0, 22 m, - 0.00700t	m2	68,000	0,000	0,000
69	K	762343811	Demontáž debnenia odkvapov a štítových ríms z dosiek hrubých, hobľovaných hr. do 32 mm, - 0.01700t	m2	6,840	0,000	0,000
70	K	762395000	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a latovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty	m3	5,905	0,000	0,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
71	K	998762102	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	t	6,648	0,000	0,000

763 - Konštrukcie - drevostavby

0,000

72	K	763131221	SDK podhlád, drevená spodná kca, dosky GKF hr. 12,5 mm	m2	49,320	0,000	0,000
73	K	998763101	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	t	0,693	0,000	0,000

764 - Konštrukcie klampiarske

0,000

74	K	764171480	Oplechovanie múru rš. 660 mm	m	4,700	0,000	0,000
75	K	764171860	Krytina falcovaná, sklon strechy do 30°	m2	98,000	0,000	0,000
76	K	764171873	Hrebene z hrebenáčov s vetracím pásom, sklon strechy do 30°	m	14,700	0,000	0,000
77	K	764171879	Napojenie plechu na múr, sklon strechy do 30°	m	5,300	0,000	0,000
78	K	764171882	Štitové lemovanie, sklon strechy do 30°	m	6,400	0,000	0,000
79	K	764171885	Odkvapové lemovanie, sklon strechy do 30°	m	29,600	0,000	0,000
80	K	764311010	Poistná hydroizolácia pre plechové krytiny	m2	98,000	0,000	0,000
81	K	764312822	Demontáž krytiny hladkej strešnej z tabúl 2000 x 670 mm, do 30st., -0,00751t	m2	67,850	0,000	0,000
82	K	764322830	Demontáž odkvapov na strechách s tvrdou krytinou bez podkladového plechu do 30° rš 400 mm, -0,00320t	m	15,200	0,000	0,000
83	K	764351810	Demontáž žľabov pododkvap. štvorhranných rovných, oblúkových, do 30° rš 250 a 330 mm, -0,00347t	m	15,200	0,000	0,000
84	K	764351836	Demontáž háka so sklonom žľabu do 30° - 0,00009t	ks	16,000	0,000	0,000
85	K	764410340	Oplechovanie parapetov z hliníkového Al plechu, vrátane rohov r.š. 250 mm	m	2,400	0,000	0,000
86	K	764430850	Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek rš 600 mm, -0,00337t	m	23,400	0,000	0,000
87	K	764451804	Demontáž odpadových rúr štvorcových so stranou od 120 do 150 mm, -0,00418t	m	8,000	0,000	0,000
88	K	764453844	Demontáž odpadového kolena horného dvojitého 120 a 150 mm, -0,00290t	ks	2,000	0,000	0,000
89	K	764753001	Odpadová rúra kruhová D 100 mm Lindab Standard	m	8,300	0,000	0,000
90	K	764753011	Koleno odpadovej rúry D 100 mm Lindab Standard	ks	4,000	0,000	0,000
91	K	764761121	Žľab pododkvapový polkruhový R 125 mm, vrátane čela, hákov, rohov, kútov Lindab	m	29,600	0,000	0,000
92	K	764761231	Žľabový kotlík k polkruhovým žľabom D 125 mm Lindab Rainline Elite	ks	2,000	0,000	0,000
93	K	998764102	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,566	0,000	0,000

766 - Konštrukcie stolárske

0,000

94	K	766421222	Montáž obloženia podhládov rovných palubkami na pero a drážku smrekovcovými	m2	17,212	0,000	0,000
95	M	6119200025	Tatranský profil smrek hr.17 mm I. trieda	m2	17,900	0,000	0,000
96	K	766427112	Montáž obloženia podhládov, podkladový rošt	m	72,000	0,000	0,000
97	M	6053340400	Laty smrek akost' I do 25cm2 L=100-200 cm	m3	0,187	0,000	0,000
98	K	998766102	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,325	0,000	0,000

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

0,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
99	K	7671612302	Montáž a dodávka ocel. zábradlia s povrch. úpravou	m	4,600	0,000	0,000
100	K	767211119	Montáž a dodávka schodov š. 950 mm (na výšku 720 mm)	ks	1,000	0,000	0,000
101	K	767658113	Montáž vrat sekčných sklopných pod strop plochy nad 9 do 13 m ²	ks	1,000	0,000	0,000
102	M	55343715430	Garážové vrata sekčné 2950x3300	ks	1,000	0,000	0,000
103	K	767658125	Montáž vrat sekčných - elektrického stropného pohonu	ks	1,000	0,000	0,000
104	M	5534371550	Motor + diaľkové ovládanie	ks	1,000	0,000	0,000
105	K	998767102	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,194	0,000	0,000

781 - Dokončovacie práce a obklady **0,000**

106	K	781441110	Montáž obkladov	m ²	8,350	0,000	0,000
107	M	5976492010	Obklad - imitácia prírodného kameňa	m ²	8,517	0,000	0,000
108	K	998781102	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,360	0,000	0,000

783 - Dokončovacie práce - nátery **0,000**

109	K	783225100	Nátery kov.stav.doplňk.konstr. syntetické na vzduchu schnúce dvojnás. 1x s emailov. -	m ²	2,488	0,000	0,000
110	K	783226100	Nátery kov.stav.doplňk.konstr. syntetické na vzduchu schnúce základný - 35µm	m ²	4,478	0,000	0,000
111	K	783784203	Nátery tesárskych konštrukcií protipožiarne povrchová impregnácia	m ²	336,064	0,000	0,000
112	K	783785104	Nátery konstr. protipožiarne, napeňujúce, Flamgard, odol. min. 15 min.	m ²	26,212	0,000	0,000
113	K	783894112	Náter sadrokartonu, stropov dvojnásobný	m ²	49,320	0,000	0,000

784 - Dokončovacie práce - malby **0,000**

114	K	784412301	Pačokovanie vápenným mliekom dvojnásobné jemnozrnných povrchov do 3, 80 m	m ²	111,172	0,000	0,000
115	K	784452270	Malby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal, ručne nanášané dvojnásobné výšky do 3, 80 m	m ²	111,172	0,000	0,000

M - Práce a dodávky M **0,000**

21-M - Elektromontáže **0,000**

116	K	210000001	Elektroinštalácia (vid'. samostatný rozpočet)	sub	1,000	0,000	0,000
-----	---	-----------	---	-----	-------	-------	-------

VP - Práce navyč **0,000**

	K						0,000
	K						0,000
	K						0,000